

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2021-02-17-002051-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі: забезпечення належного функціонування мережі вуличного освітлення територій, які входять до складу Мирівської сільської ради.

Замовник: Виконавчий комітет Мирівської сільської ради.

ЄДРПОУ: 36729781.

Вид процедури: відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-17-002051-а

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення територій, які входять до складу Мирівської сільської ради)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 400 000,00 грн з ПДВ на підставі аналізу об'єму та вартості послуг з поточного ремонту мережі вуличного освітлення територій, які входять до складу Мирівської сільської ради що проводилися у 2019 та 2020 роках.


Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Періодичні огляди повітряних ліній. Огляд ПЛ. Періодичний огляд ПЛ у сприятливу погоду (52 км *12 міс , на автомобілі]	км	624,0
2	Заміна лампи вуличного освітлення (прим)	шт	473,0
3	Лампа натр. ДНаТ 100т Е40 Maxus	шт.	473,0
4	настройка та перевірка обладнання на вузлі обліку (прим)	вузол обліку	7,0
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А /прим/	шт	50,0
6	Автоматичний вимикач ABB S201 C25	шт.	8,0
7	Таймер SUL181 Н Аско	шт.	40,0
8	Пускач електромагнітний ПММ 2/25А 220В Промфактор	шт	2,0
9	Заміна обладнання підстанцій. Заміна [демонтаж, монтаж] фотореле. Заміна фотореле	прилад	40,0
10	Фотореле SEN27	шт.	40,0
11	Перетяжка проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ПЛ 0,38 кВ вручну (прим)	км	30,0
12	Провід АС-25	м	3 450,0
13	Монтаж проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ПЛ 0,38 кВ вручну (прим)	км	0,4
14	Провід СПІ-4 2х16	м	0,4
15	Затискач проколюючий TTD 151	шт	4,0
16	Затискач підтримуючий UPU2	шт	5,0
17	Затискач анкерний GUKp2	шт.	8,0
18	Гак універсальний для плоских та круглих опор	шт.	7,0
19	Стрічка монтажна IF207 (бухта по 50м)	м	10,0
20	Скріпа CF20	шт.	10,0

21	Затискач для з'єднань MJPT 16 SF	шт.	4,0
22	Ковпачок захисний GPE 3	шт.	2,0
23	Скоба заземлення e.bracket.earth.35	шт	5,0
24	Затискач проколюючий TTD 151	шт	5,0
25	Обмежувач перенапруг TTD 151 F PROTECT 28	шт	4,0
26	Затискач проколюючий TTD 151	шт	4,0
27	Ремонт та монтаж світильників з газорозрядними лампами (прим)	шт	20,0
28	Лампа натр. ДНаТ 150т E40 OSRAM NAV	шт.	20,0
29	Патрон E40	шт	4,0
30	Електро-магнітний баласт (дросьель)для натрієвих ламп 100Вт	шт	2,0
31	Затискач проколюючий TTD 151	шт	10,0
32	ІЗП 70-400 Болгарія	шт	6,0
33	Ізострічка (1шт.- 40гр)	шт.	1,0
34	Заміна світильників світлодіодних (прим)	шт	5,0
35	Ремонт світильників світлодіодних(прим)	шт	5,0
36	Затискач проколюючий TTD 151	шт	10,0
37	Світлодіод COB 50Вт	шт	5,0
38	Ізострічка (1шт.- 40гр)	шт.	2,0
39	Перенесення світильника світлодіодного(прим)	шт	4,0
40	Встановлення світильника світлодіодного (прим)	шт	2,0
41	Світильник світлодіодний вуличний ДКУ17ТДС50АВ	шт.	2,0
42	Провід АПВ 1х6	м	6,0
43	Затискач проколюючий TTD 151	шт	4,0
44	Кронштейн для світильника вул.освітл.(д.50мм, дов.350мм, 45гр)	шт.	2,0
45	Траверса на опорі (ремонт)	шт	4,0
46	Закріплення штирьових ізоляторів на установленій опорі при реконструкції або ремонті ПЛ 0,38 кВ	шт	6,0
47	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3,0
48	Провід АПВ 1х4	м	3,0
49	Провід АПВ 1х6	м	3,0
50	Провід СІП-4 2х16	м	6,0
51	Автоматичний вимикач Moeller PL6 C25/1	шт.	3,0
52	Автоматичний вимикач Moeller PL6 C16/1	шт.	3,0
53	Автоматичний вимикач Moeller PL6 C02/1	шт.	3,0
54	Таймер SUL181 Н Аско	шт.	3,0
55	Пускач електромагнітний ПММ 2/25А 220В Промфактор	шт.	3,0
56	Фотореле SEN27	шт.	3,0
57	Накінецьник А-25	шт.	6,0
58	Шафа обліку ШУА-1-1-4 (м)	шт	2,0

**Зазначений перелік Послуг не є вичерпним, Послуги надаються Виконавцем за заявками Замовника, у тому числі при виникненні аварійних випадків та термінові необхідності відключення електропостачання на Об'єктах підключення, ліквідації наслідків зовнішнього впливу. Обсяг та характер Послуг також може коригуватися відповідно до звернень мешканців та потреб у межах договірних відносин.*

Уповноважена особа



Т.В. Нестеренко